

Ślepy kosztorys
Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Błogie w km 0+360,5 - 0+658,5

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.ob m.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Roboty przygotowawcze						
1 d.1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		0.298	
2 d.1	KSNR 1 0106-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		696.000	
3 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		104.400	
4 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km na dalsze 4 km Krotność = 4	m3		104.400	
5 d.1	KSNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		0.002	
6 d.1	KSNR 1 0103-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp		15.000	
7 d.1	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - 40 cm	m		51.000	
8 d.1	KNR 2-31 0809-01	Rozebranie nawierzchni żelbetowych	m2		30.000	
9 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		3.600	
10 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km na dalsze 4 km Krotność = 4	m3		3.600	
Roboty ziemne						
11 d.2	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne wykop z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)- pod ławy krawężnikowe	m3		10.430	
12 d.2	KSNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (dokop)	m3		161.000	
13 d.2	KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowyład. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV)- na dalsze 4 km Krotność = 4	m3		161.000	
14 d.2	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m3		171.400	
Krawężniki						
15 d.3	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej	m		298.000	
Zjazdy						
16 d.4	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		201.000	
17 d.4	KSNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2		201.000	

Ślepy kosztorys
Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Błogie w km 0+360,5 - 0+658,5

18 d.4	KSNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		201.000	
19 d.4	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		201.000	
20 d.4	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		85.000	
Chodniki						
21 d.5	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		417.000	
22 d.5	KSNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2		417.000	
23 d.5	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		241.000	
24 d.5	KSNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolor grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		417.000	
25 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt		10.000	
Poszerzenia						
26 d.6	KSNR 6 0102-03	Koryta gł. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2		119.200	
27 d.6	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		119.200	
28 d.6	KSNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 15 cm	m2		119.200	
29 d.6	KSNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		119.200	
30 d.6	KSNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 50 kg/m2	t		5.960	
31 d.6	KSNR 6 0108-05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną - dodatek za 1 km przewozu ponad 5 km- transport na dalsze 10 km Krotność = 10	t		5.960	