

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.08	km km	1.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.080</b>
2	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (odtworzenie punktów poligonowych). 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNNR 1 d.1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	KNNR 1 d.1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
5	KNNR 1 d.1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNNR 1 d.1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni. 0.03	ha ha	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
7	KNNR 1 d.1 0104-06	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNNR 1 d.1 0104-07	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KSNR 1 d.1 0103-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km. 5.45	mp mp	5.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.450</b>
10	KNNR 1 d.1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 15.89	mp mp	15.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.890</b>
11	KNNR 1 d.1 0107-04	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc Krotność = 3 7.18	mp mp	7.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.180</b>
12	KNNR 1 d.1 0110-01	Usunięcie i spalanie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki 8.0	mp. mp.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
13	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
14	KNNR 6 d.1 0802-07	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm ręcznie 819.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	819.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>819.150</b>
15	KNNR 6 d.1 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie 247.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	247.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>247.100</b>
16	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 20.0	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>					
17	KNNR 1 d.2 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II - roboty ziemne poprzeczne 363.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	363.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 1 d.2 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.-roboty ziemne podłużne 3.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.900	 3.900
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
19	KNNR 1 d.2 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład - odwóz nadmiaru gruntu. 964.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 964.800	 964.800
				<b>RAZEM</b>	<b>964.800</b>
20	KNNR 1 d.2 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład dodatek za dalszy 1 km transportu. Krotność = 4 964.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 964.800	 964.800
				<b>RAZEM</b>	<b>964.800</b>
21	KNNR 1 d.2 0311-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi - uzupełnienie gruntów pasie poszerzeń po odhumusowaniu 126.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 126.900	 126.900
				<b>RAZEM</b>	<b>126.900</b>
22	KNNR 1 d.2 0408-03	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami 126.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 126.900	 126.900
				<b>RAZEM</b>	<b>126.900</b>
<b>3 ODWODNIENIE</b>					
23	KNNR 6 d.3 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 2.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.600	 2.600
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
24	KNNR 6 d.3 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 4.0	szt szt	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
25	KNNR 6 d.3 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 10.0	m m	 10.000	 10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
26	KNNR 1 d.3 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 2.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4 PODBUDOWA</b>					
27	KNNR 6 d.4 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5742.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5742.210	 5742.210
				<b>RAZEM</b>	<b>5742.210</b>
28	KNNR 6 d.4 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 683.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 683.750	 683.750
				<b>RAZEM</b>	<b>683.750</b>
29	KNNR 6 d.4 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 5742.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5742.210	 5742.210
				<b>RAZEM</b>	<b>5742.210</b>
30	KNNR 6 d.4 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 173.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 173.500	 173.500
				<b>RAZEM</b>	<b>173.500</b>
31	KNNR 6 d.4 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm Krotność = 1.34 5820.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5820.710	 5820.710
				<b>RAZEM</b>	<b>5820.710</b>
32	KNNR 6 d.4 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - poszerzenia Krotność = 1.34 95.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95.000	 95.000
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
33	KNNR 6 d.4 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		69.65	m <sup>2</sup>	69.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.650</b>
34	KNNR 6 d.4 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		440.60	m <sup>2</sup>	440.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>440.600</b>
35	KNNR 6 d.4 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>		
		14.65	m <sup>3</sup>	14.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.650</b>
<b>5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
36	KNNR 6 d.5 1301-07	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
		2155.98	m <sup>2</sup>	2155.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>2155.980</b>
37	KNNR 1 d.5 0409-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat.I-II (zagęszczanie poboczy)	m <sup>3</sup>		
		323.40	m <sup>3</sup>	323.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>323.400</b>
38	KNNR 1 d.5 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>		
		2520.0	m <sup>2</sup>	2520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2520.000</b>
39	KNNR 1 d.5 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (formowanie nawierzchni zjazdów gruntowych na pola)	m <sup>2</sup>		
		150.0	m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
<b>6 INNE ROBOTY</b>					
40	KSNR 1 d.6 0306-02	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ; głęb.do 1.5 m; gr.kat. III	m <sup>3</sup>		
		43.36	m <sup>3</sup>	43.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.360</b>
41	S-219 1400- d.6 05	Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 110 mm(montaż rur osłonowych dwudzielnych na kablu tel.)	m		
		46.2	m	46.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.200</b>
42	KNNR 1 d.6 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m <sup>3</sup>		
		43.36	m <sup>3</sup>	43.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.360</b>
43	KNNR 1 d.6 0305-01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		148.80	m <sup>3</sup>	148.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.800</b>
44	KNR 5-01 d.6 0612-05	Układanie kabla o śr. pow. 50 mm w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.I-II - pierwszy	m		
		215.0	m	215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
45	KNNR 1 d.6 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m <sup>3</sup>		
		148.80	m <sup>3</sup>	148.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.800</b>
46	KNR 5-03II d.6 0701-02	Przestawianie słupów pojedynczych o długości 6 m w terenie płaskim o kat. gruntu III	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNR 5-03II d.6 1801-06	Przekładanie przewodów stalowych o śr. 4 mm po tej samej stronie słupa w terenie bez przeszkód (przełożenie przewodów telefonicznych)	km		
		0.05	km	0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.08	882.28	952.86
2	KNNR 1 0111- d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (odtworzenie punktów poligonowych).	szt	6	882.28	5293.68
3	KNNR 1 0101- d.1 02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	6	24.13	144.78
4	KNNR 1 0101- d.1 03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.	9	37.04	333.36
5	KNNR 1 0101- d.1 04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	6	58.18	349.08
6	KNNR 1 0102- d.1 01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	0.03	12755.99	382.68
7	KNNR 1 0104- d.1 06	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	4	59.64	238.56
8	KNNR 1 0104- d.1 07	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	1	75.00	75.00
9	KSNR 1 0103- d.1 02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	5.45	37.67	205.30
10	KNNR 1 0107- d.1 03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	15.89	58.05	922.41
11	KNNR 1 0107- d.1 04	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc Krotność = 3	mp	7.18	13.84	99.37
12	KNNR 1 0110- d.1 01	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowa, karcze, gałęzie i resztki	mp.	8.0	15.26	122.08
13	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	7	111.00	777.00
14	KNNR 6 0802- d.1 07	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm ręcznie	m <sup>2</sup>	819.15	3.38	2768.73
15	KNNR 6 0802- d.1 02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	247.1	4.07	1005.70
16	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	20.0	9.52	190.40

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM	
RAZEM	8400.44
Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)	4800.14
RAZEM	13200.58
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	660.41
RAZEM	13860.99
<b>OGÓLEM</b>	<b>13860.99</b>

Słownie: trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt i 99/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
17	KNNR 1 0210-d.2 02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - roboty ziemne poprzeczne	m <sup>3</sup>	363.8	6.21	2259.20
18	KNNR 1 0202-d.2 07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.-roboty ziemne podłużne	m <sup>3</sup>	3.9	19.34	75.43
19	KNNR 1 0202-d.2 07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład - odwóz nadmiaru gruntu.	m <sup>3</sup>	964.8	19.34	18659.23
20	KNNR 1 0202-d.2 07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład dodatek za dalszy 1 km transportu. Krotność = 4	m <sup>3</sup>	964.8	77.36	74636.93
21	KNNR 1 0311-d.2 01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi - uzupełnienie gruntów pasie poszerzeń po odhumusowaniu	m <sup>3</sup>	126.9	2.70	342.63
22	KNNR 1 0408-d.2 03	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami	m <sup>3</sup>	126.9	2.91	369.28

PODSUMOWANIE

		ROBOTY ZIEMNE
		RAZEM
	RAZEM	57343.26
	Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)	34411.04
	RAZEM	91754.30
	Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	4588.40
	RAZEM	96342.70
	<b>OGÓLEM</b>	<b>96342.70</b>

Słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa i 70/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>ODWODNIENIE</b>				
23	KNNR 6 0605-d.3 01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m <sup>3</sup>	2.6	329.52	856.75
24	KNNR 6 0605-d.3 03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	4.0	317.48	1269.92
25	KNNR 6 0605-d.3 06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	10.0	91.98	919.80
26	KNNR 1 0318-d.3 03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m <sup>3</sup>	2.0	14.86	29.72

**PODSUMOWANIE**

**ODWODNIENIE**

**RAZEM**

RAZEM

2493.63

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

436.11

RAZEM

2929.74

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

146.45

RAZEM

3076.19

**OGÓLEM**

**3076.19**

Słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt sześć i 19/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>PODBUDOWA</b>				
27	KNNR 6 0103-d.4 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	5742.21	2.19	12575.44
28	KNNR 6 0103-d.4 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	683.75	2.19	1497.41
29	KNNR 6 0104-d.4 01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	5742.21	5.45	31295.04
30	KNNR 6 0104-d.4 01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	173.50	5.45	945.58
31	KNNR 6 0113-d.4 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm Krotność = 1.34	m <sup>2</sup>	5820.71	28.60	166472.31
32	KNNR 6 0113-d.4 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - poszerzenia Krotność = 1.34	m <sup>2</sup>	95.0	28.60	2717.00
33	KNNR 6 0113-d.4 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	69.65	21.35	1487.03
34	KNNR 6 0113-d.4 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	440.60	21.35	9406.81
35	KNNR 6 0107-d.4 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	14.65	242.14	3547.35

PODSUMOWANIE

		PODBUDOWA
		RAZEM
	RAZEM	197907.55
	Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)	21081.39
	RAZEM	218988.94
	Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	10955.03
	RAZEM	229943.97
	<b>OGÓLEM</b>	<b>229943.97</b>

Słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy i 97/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
36	KNNR 6 1301-d.5 07	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>	2155.98	1.41	3039.93
37	KNNR 1 0409-d.5 03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat.I-II (zagęszczanie poboczy)	m <sup>3</sup>	323.40	3.34	1080.16
38	KNNR 1 0503-d.5 03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>	2520.0	1.69	4258.80
39	KNNR 1 0501-d.5 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (formowanie nawierzchni zjazdów gruntowych na pola)	m <sup>2</sup>	150.0	1.15	172.50

**PODSUMOWANIE**

**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**

	<b>RAZEM</b>
	5081.02
Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)	3061.86
<b>RAZEM</b>	8142.88
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	408.51
<b>RAZEM</b>	8551.39
<b>OGÓLEM</b>	<b>8551.39</b>

Słownie: osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden i 39/100 zł

**PODSUMOWANIE**

	<b>RAZEM</b>
	2172.5
Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)	1303.5
<b>RAZEM</b>	3476.0
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	173.8
<b>RAZEM</b>	3649.8
<b>OGÓLEM</b>	<b>3649.8</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		<b>INNE ROBOTY</b>				
40	KSNR 1 0306-d.6 02	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ; głęb.do 1.5 m; gr.kat. III	m <sup>3</sup>	43.36	26.47	1147.74
41	S-219 1400-05 d.6	Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 110 mm(montaż rur osłonowych dwudzielnych na kablu tel.)	m	46.2	62.48	2886.58
42	KNNR 1 0317-d.6 01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przrzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m <sup>3</sup>	43.36	12.83	556.31
43	KNNR 1 0305-d.6 01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	148.80	17.56	2612.93
44	KNR 5-01 d.6 0612-05	Układanie kabla o śr. pow. 50 mm w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.I-II - pierwszy	m	215.0	29.60	6364.00
45	KNNR 1 0317-d.6 01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przrzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m <sup>3</sup>	148.80	12.83	1909.10
46	KNR 5-03II d.6 0701-02	Przestawianie słupów pojedynczych o długości 6 m w terenie płaskim o kat. gruntu III	szt.	1	114.50	114.50
47	KNR 5-03II d.6 1801-06	Przekładanie przewodów stalowych o śr. 4 mm po tej samej stronie słupa w terenie bez przeszkód (przełożenie przewodów telefonicznych)	km	0.05	759.83	37.99

PODSUMOWANIE

		INNE ROBOTY
		RAZEM
	RAZEM	9950.91
	Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)	4934.07
	RAZEM	14884.98
	Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	744.17
	RAZEM	15629.15
	<b>OGÓLEM</b>	<b>15629.15</b>

Słownie: piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć i 15/100 zł

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
	RAZEM	281176.81
	Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)	68724.61
	RAZEM	349901.42
	Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	17502.97
	RAZEM	367404.39
	VAT [V] 22% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)))	80828.97
	RAZEM	448233.36
	<b>OGÓLEM</b>	<b>448233.36</b>

Słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści trzy i 36/100 zł