

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0,774	km	0,774	
				RAZEM	0,774
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	1406-04	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2 ROBOTY ZIEMNE					
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4127,233	m ²	4127,233	
				RAZEM	4127,233
3 PODBUDOWA					
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.3	0114-05	niu 15 cm 3933,65+774,33*0,25	m ²	4127,233	
				RAZEM	4127,233
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.3	0114-08	bości po zagęszczeniu Krotność = 5 4127,233	m ²	4127,233	
				RAZEM	4127,233
6	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m ²		
d.3	0202-02	wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 4003,340	m ²	4003,340	
				RAZEM	4003,340
4 NAWIERZCHNIA					
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysiowych - warstwa wią-	m ²		
d.4	0310-01	żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 3933,65+774,33*0,09	m ²	4003,340	
				RAZEM	4003,340
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysiowych - warstwa ście-	m ²		
d.4	0310-05	ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 774,33*5,0+62,0	m ²	3933,650	
				RAZEM	3933,650
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po	m ²		
d.4	0204-05	zagęszczeniu 7 cm - pobocza 774,33*1,5	m ²	1161,495	
				RAZEM	1161,495
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy	m ²		
d.4	0204-06	1 cm grubość po zagęszczeniu - pobocza Krotność = 3 1161,495	m ²	1161,495	
				RAZEM	1161,495
5 OZNAKOWANIE PIONOWE					
11	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.5	0702-02	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-	szt.		
d.5	0703-01	formacyjnych o powierzchni do 0,3 m ² 8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6 ODWODNIENIE					
13	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o średniej grub. 30 cm z wyprofilowaniem	m		
d.6	1403-06 - analogia	skarp rowu (z wywiezieniem urobku na odl. do 5,0 km) 774,0	m	774,000	
				RAZEM	774,000