

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont drogi gminnej wewnętrznej ul. Polna w Mniszkowie  
ADRES INWESTYCJI : Mniszków nr ewid. działki 547 obr. Mniszków  
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 10.2021 r.

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R+S  
Zysk [Z] ..... % R+S+Kp(R+S)  
Vat [V] ..... % R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Należy uwzględnić kompletną obsługę geodezyjną tj. Wytyczenie geodezyjne pasa drogowego, wytyczenie drogi, Inwentaryzację geodezyjną, 0,430	km		
d.1	0111-01		km	0,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,430</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 430*4,0	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-03		m <sup>2</sup>	1720,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1720,000</b>
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm, frakcja 0-31,5 mm 350*4,0	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-01		m <sup>2</sup>	1400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400,000</b>
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - frakcja 0-31,5 mm Krotność = 1,333 80*4,0	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-06		m <sup>2</sup>	320,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320,000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia asfaltowa</b>			
5	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.3+poz.4	m <sup>2</sup>		
d.3	1005-07		m <sup>2</sup>	1720,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1720,000</b>
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70 poz.5	m <sup>2</sup>		
d.3	0309-02		m <sup>2</sup>	1720,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1720,000</b>
7	KNNR 6	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 5 176,0	t		
d.3	0309-07		t	176	
				<b>RAZEM</b>	<b>176</b>
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>			
8	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 0,5 215,0	m <sup>2</sup>		
d.4	0101-02		m <sup>2</sup>	215,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215,000</b>
9	KNNR 6	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. 10 cm i szerokości 0,25 m - UTWARDZENIE POBOCZA 215,0	m <sup>2</sup>		
d.4	0204-05		m <sup>2</sup>	215,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215,000</b>
<b>5</b>		<b>Plantowanie skarp</b>			
10	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III 430*(0,5*2)	m <sup>2</sup>		
d.5	0503-03		m <sup>2</sup>	430,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>430,000</b>
11	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm poz.10	m <sup>2</sup>		
d.5	0507-01		m <sup>2</sup>	430,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>430,000</b>
<b>6</b>		<b>Oznakowanie pionowe i poziome</b>			
12	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1,0	szt.		
d.6	0702-01		szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - A7 1,0	szt.		
d.6	0702-04		szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM			
1	Roboty pomiarowe									
2	Podbudowa									
3	Nawierzchnia asfaltowa									
4	Pobocza									
5	Plantowanie skarp									
6	Oznakowanie pionowe i poziome									
	<b>RAZEM netto</b>									
	Vat									
	<b>Razem brutto</b>									

Słownie: