

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej, wewnętrznej, na odcinku od drogi powiatowej nr 1501E do 1+100km  
ADRES INWESTYCJI : Mniszków nr ewid. działki 79 obr. Mniszków  
INWESTOR : Gmina Mniszków  
ADRES INWESTORA : 26-341 Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10  
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 01.2019 r.

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V] .....	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Należy uwzględnić kompletną obsługę geodezyjną tj. Wytyczenie geodezyjne, Inwentaryzację geodezyjną, Ochronę i przeniesienie znaków osnowy geodezyjnej i zgłoszenie faktu w PODGiK w Opocznie przed rozpoczęciem prac z tym związane. 1,1	km  km	  1,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,100</b>
2	KNR 2-31 d.1 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kanalizacji sanitarnych  25,0	szt.  szt.	  25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>			
3	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1020*4,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4080,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4080,000</b>
4	KNNR 6 d.2 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - frakcja 0-31,5 mm poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4080,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4080,000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
5	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych  poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4080,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4080,000</b>
6	KNNR 6 d.3 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70 zmiana grubości do 5 cm Krotność = 0,85 poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4080,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4080,000</b>
7	KNNR 6 d.3 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km  531	t  t	  531,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>531,000</b>
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>			
8	KNNR 6 d.4 0204-01	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa dolna o gr. 10 cm - pobocza  1020*0,5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1020,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020,000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty pomiarowe						
2	Podbudowa						
3	Nawierzchnia						
4	Pobocza						
	<b>RAZEM netto</b>						
	Vat						
	<b>Razem brutto</b>						

Słownie: