

PRZEDMIAR AKTUALIZACJA 19.03.2021

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont drogi gminnej w miejscowości Radonia - Mniszków
ADRES INWESTYCJI : Mniszków nr ewid. działki 79 obr. Mniszków i Radonia nr ewid działki 71, 15/2, 16/2, 17/2, 20/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 27/2 i 33/2 obr. Radonia
INWESTOR : Gmina Mniszków
ADRES INWESTORA : 26-341 Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 03.2021 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
Vat [V]	% R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Należy uwzględnić kompletną obsługę geodezyjną tj. Wytyczenie geodezyjne pasa drogowego, wytyczenie drogi, Inwentaryzację geodezyjną, 1,498	km km	 1,498	
				RAZEM	1,498
2	KNNR 2-31 d.1 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2		Roboty ziemne poszerzenie jezdni			
3	KNNR 6 d.2 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 450*2,0	m ² m ²	 900,000	
				RAZEM	900,000
4	KNNR 1 d.2 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. poz.3*0,2	m ³ m ³	 180,000	
				RAZEM	180,000
5	KNNR 1 d.2 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 poz.4	m ³ m ³	 180,000	
				RAZEM	180,000
6	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.3	m ² m ²	 900,000	
				RAZEM	900,000
7	KNNR 2-31 d.2 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm - z uwagi na brak warstw ilastych i drobnych kruszywa w obrębie skrzyżowania należy rozebrać mechanicznie i wymienić na kruszywo o odpowiedniej krzywej uziarnienia. Tłuczeń zastosować na warstwę dolnej podbudowy. 450*0,5*1,5	m ² m ²	 337,500	
				RAZEM	337,500
8	KNNR 6 d.2 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm poz.3	m ² m ²	 900,000	
				RAZEM	900,000
9	KNNR 6 d.2 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.3	m ² m ²	 900,000	
				RAZEM	900,000
10	KNNR 6 d.2 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zakładana grubość 10 cm Krotność = 0,66 4,05*1497,10	m ² m ²	 6063,255	
				RAZEM	6063,255
3		Nawierzchnia asfaltowa			
11	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1497,10*4,05	m ² m ²	 6063,255	
				RAZEM	6063,255
12	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 6050,0	m ² m ²	 6050,000	
				RAZEM	6050,000
13	KNNR 6 d.3 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 5 617,10	t t	 617	
				RAZEM	617
4		Pobocza			
14	KNNR 6 d.4 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 0,5 1497,10*0,2*2	m ² m ²	 598,840	
				RAZEM	598,840
15	KNNR 6 d.4 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm i szerokości 0,2 m - UTWARDZENIE POBOCZA 1497,10*0,2*2	m ² m ²	 598,840	
				RAZEM	598,840
5		Regulacja urządzeń			
16	KNNR 6 d.5 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,4	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM			
1	Roboty pomiarowe									
2	Roboty ziemne poszerzenie jezdni									
3	Nawierzchnia asfaltowa									
4	Pobocza									
5	Regulacja urządzeń									
	RAZEM netto									
	Vat									
	Razem brutto									

Słownie: