
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku Domu Ludowego
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 233 Jawor Kolonia, gm. Mniszków
INWESTOR : Gmina Mniszków
ADRES INWESTORA : ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Instalacja gazowa od zbiornika do szafki redukcyjnej					
1 d.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 25.5	m ³ m ³	 25.500	
				RAZEM	25.500
2 d.1	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 25.5	m ³ m ³	 25.500	
				RAZEM	25.500
3 d.1	KNNR 4 0104-03	Rurociągi z PE o śr. zewn. 32 mm łączone metodą klejenia, w wykopie 31	m m	 31.000	
				RAZEM	31.000
4 d.1	KNNR 4 0312-04	Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach gwintowanych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNNR 4 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNNR 4 0308-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 32 mm na ścianach 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNNR 4 0144-11 analogia	Zbiornik na gaz płynny o poj. 5000 dm3 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu 0.473	m ³ m ³	 0.473	
				RAZEM	0.473
9 d.1	KNR 2-02 0290-05	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty gładkie 0.01	t t	 0.010	
				RAZEM	0.010
10 d.1	KNNR 4 0312-04 analogia	Reduktor II stopnia 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1	KNNR 4 0312-01 analogia	Kurek spustowy do prób i pomiarów fi 15mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	KNNR 4 0307-04	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 1	prob. prob.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 Instalacja gazowa wewnętrzna					
13 d.2	KNNR 4 0302-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
14 d.2	KNNR 4 0302-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 11	m m	 11.000	
				RAZEM	11.000
15 d.2	KNNR 4 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.2	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 1.19	m ² m ²	 1.190	
				RAZEM	1.190
17 d.2	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów 1.19	m ² m ²	 1.190	
				RAZEM	1.190

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 1.19	m ² m ²	 1.190	
				RAZEM	1.190
19 d.2	KNR 7-12 0209-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 1.19	m ² m ²	 1.190	
				RAZEM	1.190
20 d.2	KNR 4 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.2	KNR 4 0307-01 analogia	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach niemieszkalnych 2	lokal. lokal.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Instalacja gazowa od zbiornika do szafki redukcyjnej				
1 d.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębier- nymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	25.5		
2 d.1	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³	25.5		
3 d.1	KNNR 4 0104-03	Rurociągi z PE o śr. zewn. 32 mm łączone metodą klejenia, w wykopie	m	31		
4 d.1	KNNR 4 0312-04	Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach gwint- owanych	szt.	2		
5 d.1	KNNR 4 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne	kpl.	1		
6 d.1	KNNR 4 0308-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylacza 32 mm na ścianach	kpl.	1		
7 d.1	KNNR 4 0144-11 analogia	Zbiornik na gaz płynny o poj. 5000 dm3	kpl.	1		
8 d.1	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu	m ³	0.473		
9 d.1	KNR 2-02 0290-05	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod ma- szyny - pręty gładkie	t	0.01		
10 d.1	KNNR 4 0312-04 analogia	Reduktor II stopnia	szt.	1		
11 d.1	KNNR 4 0312-01 analogia	Kurek spustowy do prób i pomiarów fi 15mm	szt.	1		
12 d.1	KNNR 4 0307-04	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i do- stawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemiesz- kalnych - śr. rurociągu do 65 mm	prob.	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Instalacja gazowa wewnętrzna				
13 d.2	KNNR 4 0302-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	3		
14 d.2	KNNR 4 0302-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	11		
15 d.2	KNNR 4 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	2		
16 d.2	KNNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	1.19		
17 d.2	KNNR 7-12 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów	m ²	1.19		
18 d.2	KNNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²	1.19		
19 d.2	KNNR 7-12 0209-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²	1.19		
20 d.2	KNNR 4 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.	1		
21 d.2	KNNR 4 0307-01 analogia	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach niemieszkalnych	lokal.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 12	Instalacja gazowa od zbiornika do szafki redukcyjnej						
2	13 - 21	Instalacja gazowa wewnętrzna						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: