
PRZEDMIAR aktualizacja 18. 11 2022 r

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja LANs w budynku Biblioteki w Mniszkowie - Zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na
Urząd Gminy w Mniszkowie
INWESTOR : Gmina Mniszków
ADRES INWESTORA : 26-341 Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10
DATA OPRACOWANIA : 18.11.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.11.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja LAN			
1	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1207-01	200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
2	KNNR 5	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - koryto KE 60/	m		
d.1	0111-06	150	m	100,000	
		100		RAZEM	100,000
3	KNNR 5	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - koryto KE 60/	m		
d.1	0111-06	210	m	100,000	
		100		RAZEM	100,000
4	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu	m		
d.1	0101-08	innym niż beton	m	100,000	
		100		RAZEM	100,000
5	KNNR 5	Montaż przewodów F/UTP KAT. 6A 4x2x23AWG	m		
d.1	0204-01	8000	m	8000,000	
	analogia			RAZEM	8000,000
6	KNNR 5	Montaż przewodów światłowodu 4-J	m		
d.1	0204-01	50	m	50,000	
	analogia			RAZEM	50,000
7	KNR AT-14	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP	szt.		
d.1	0105-01	194	szt.	194,000	
	analogia			RAZEM	194,000
8	KNR AT-14	Montaż złącza światłowodowego	szt.		
d.1	0106-01	50	szt.	50,000	
	analogia			RAZEM	50,000
9	KNR AT-14	Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych	szt.		
d.1	0104-01	4	szt.	4,000	
	analogia			RAZEM	4,000
10	KNR AT-14	Montaż gniazd RJ45 kat. 6A w puszkach instalacyjnych n/t	szt.		
d.1	0107-06	88	szt.	88,000	
				RAZEM	88,000
11	KNR AT-14	Montaż gniazd RJ45 kat. 6A w puszkach instalacyjnych n/t (podłączenie przewodu do gniazd RJ45)	szt.		
d.1	0107-06	194	szt.	194,000	
				RAZEM	194,000
12	KNNR 5	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m ³		
d.1	1208-06	3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1	1208-02	200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
14	KNR AT-14	Montaż szaf dystrybucyjnych Rack 19" 42U 600x1000	kpl.		
d.1	0110-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR AT-14	Montaż w szafie dystrybucyjnej Rack 19" wyposażenia sieci komputerowej (patch panel 19 cali 24 x U/UTP kat 6e - 9 szt., Panel zasilający 8x230V/16A z wyłącznikiem - 2 szt.)	kpl.		
d.1	0110-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR AL-01	Montaż systemu monitoringu serwerowni GSMTronik (czujnik temperatury, nadajnik podczerwieni IRDA, przekaźnik zaniku fazy, akumulator żelowy 12V / 2A, czujnik dymu NB 338-4, czujnik zalania WD - 1000, antena zewnętrzna GSM, zasilacz impulsowy montowany na szynę TS35, sygnalizator optyczno - akustyczny, skrzynka natynkowa, oprzewodowanie)	szt.		
d.1	0101-03	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR AL-01	Dostawa Patchcordów 4m	szt.		
d.1	0101-03				
	analogia				
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
18	KNR AT-14	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar		
d.1	0111-01				
	analogia				
		194	pomiar	194,000	
				RAZEM	194,000

Lp.	Nazwa	Robo- cizna	Materia- ły	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM	j.el.	I.j.el	wart j.el
	Kosztorys									

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie: