

---

## PRZEDMIAR aktualizacja 18. 11 2022 r

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń biblioteki orza zmiana sposobu użytkowania budynku na Urząd Gminy w Mniszkowie  
ADRES INWESTYCJI : Mniszków działka nr ewid. 346/2 i 346/3 obr. 14 Mniszków  
INWESTOR : Gmina Mniszków  
ADRES INWESTORA : 26-341 Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10  
DATA OPRACOWANIA : 18.11.2022

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.11.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>System kontroli dostępu</b>			
1	KNR AL-01 d.1 0114-01	Montaż obudowy centrali	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR AL-01 d.1 0102-04	Montaż centrali kontroli dostępu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNR 5-04 d.1 0515-01	Montaż akumulatorów żelowych 12V 18Ah	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNR AL-01 d.1 0203-01	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	KNR AL-01 d.1 0208-02	Montaż elementów obsługowych - elektromechaniczny zamek blokowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	KNR AL-01 d.1 0208-03 analogia	Montaż elementów obsługowych czytnik kart	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
7	KNR AL-01 d.1 0208-03 analogia	Montaż elementów obsługowych przycisk awaryjnego otwarcia drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNNR 5 d.1 0204-01 analogia	Przewody YTDY 8x0,5 mm2	m		
		100	m	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
<b>2</b>		<b>Rozdzielnica TS</b>			
9	KNNR 5 d.2 0404-02	Montaż tablicy rozdzielczej 72 moduły	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	KNNR 5 d.2 0407-04	Rozłącznik 3-biegunowy w rozdzielnicach - 63A/3p	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KNNR 5 d.2 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy B6/1p	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
12	KNNR 5 d.2 0407-01 analogia	Lampki kontroli napięcia	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
13	KNNR 5 d.2 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy z modułem nadprądowym B16A/2p 30 mA typA	szt.		
		14	szt.	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
<b>3</b>		<b>Instalacja elektryczna gniazd dedykowanych</b>			
14	KNNR 5 d.3 0111-04	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - koryto KE 60/110	m		
		200	m	200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,000</b>
15	KNNR 5 d.3 0715-02 analogia	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach - YDY 5x10 mm2	m		
		40	m	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
16	KNNR 5 d.3 0204-02	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2	m		
		1000	m	1000,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000,000</b>
17	KNNR 5 d.3 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		171	szt.	171,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>171,000</b>
18	KNNR 5 d.3 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
19	KNNR 5 d.3 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 14	pomiar pomiar	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
20	KNNR 5 d.3 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 57	prób. prób.	57,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,000</b>

Lp.	Nazwa	Robo- cizna	Materia- ły	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM	j.el.	I.j.el	wart j.el
1	System kontroli do- stępu									
2	Rozdzielnica TS									
3	Instalacja elektrycz- na gniazd dedyko- wanych									
	RAZEM									

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 8	System kontroli dostępu					
2	9 - 13	Rozdzielnica TS					
3	14 - 20	Instalacja elektryczna gniazd dedyko- wanych					
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie: